CATÁLOGO DE EQUIPOS · ARTEFACTOS NAVALES · GRÚA FLOTANTE


TRAVEWERK


Artefacto naval tipo grúa flotante — plataforma de izaje pesado, buceo de campana abierta y montaje de estructuras submarinas, con grúa de 100 toneladas y casco de acero naval.


MATRÍCULA	CLASE	RECTIFICACIÓN	PUERTO BASE
CB 4928	Grúa flotante	2014	Valparaíso



01 COSTADO DE BABOR · CB 4928


02


03


04

IDENTIFICACIÓN

Nombre del artefacto	Travewerk
Armador	STS Ingeniería y Construcción Marítima SpA

DIMENSIONES & DESPLAZAMIENTO

Eslora total	22,0 m
Manga	13,0 m
Puntal cubierta superior	2,80 m
Calado en condición liviano	0,80 m
Desplazamiento liviano	172 ton
Tonelaje registro grueso	210 TRG

CASCO & ESTRUCTURA

Material de casco	Acero naval
Estancos transversales	3 estancos
Maestranza a bordo	Sí

CAPACIDAD DE IZAJE

Grúa flotante principal	100 ton
Winche principal · tiro directo	10 ton
TIRFOR	5 ton


TRAVEWERK · EQUIPAMIENTO OPERACIONAL

CAMPANA ABIERTA & MANIOBRA DE CARGA

Sistema de buceo de campana abierta para mezcla de fondo con tres buzos, y un tren de izaje certificado con grúa flotante, winches de posicionamiento y doble sistema de frenado para maniobras submarinas.



05 CUBIERTA DE OPERACIONES · CAMPANA Y WINCHES



06



07



08

EQUIPAMIENTO DE CAMPANA ABIERTA

- 1 × Manifold para 3 buzos · mezcla de fondo
- 1 × Manómetro de profundidad
- 1 × Set de comunicación
- 4 × Luces externas de 150 W
- 2 × Luces internas
- 2 × Asientos móviles
- 2 × Cilindros de O_2 · 10 m^3
- 2 × Cilindros de mezcla · 10 m^3

MANIOBRA DE CARGA & IZAJE

- Grúa flotante de 100 ton · 210 TRG
- Casco de acero naval · 3 estancos transversales
- Maestranza a bordo
- 4 × Winches de posicionamiento
- 2 × Winches hidráulicos menores · 6 ton
- 1 × Winche principal · 10 ton tiro directo
- Doble sistema de frenado
  Cables guía, contrapesos y emergencia para campana
- TIRFOR de 5 ton
- Cable guía de 25 mm · 250 m de largo

Hoja 2 de 2 · Copyright © 2026